

HOTSPOT BANJIR NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS (SEPTEMBER 2022)

BIL	LOKASI (NAMA KAWASAN / NAMA JALAN)	REKOD TERAKHIR BANJIR	PUNCA KEJADIAN	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PENDEK	KOS JANGKA PENDEK (RM)	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PANJANG	KOS JANGKA PANJANG (RM)	AGENSI	STATUS
1	Taman Bahau, Kg. Taman Jaya	Mac 2014	Keratan rentas sungai kecil berbanding jumlah kuantiti air larian permukaan ketika hujan lebat	Menaiktaraf Seksyen Sungai Bahau.2017 – (JPS) Kerja-kerja Penyelenggaraan Sg. Bahau 2021 - JPS Kerja-kerja Penyelenggaraan Sg. Bahau 2022 - JPS	13,270.00 45,000.00 100,000.00	2016- RTB Sungai Bahau (L-Shape) 2017- RTB Sg Bahau (L-Shape) 2018- RTB Sg Bahau (L-Shape) 2019- RTB Sg Bahau (L-Shape) 2020- RTB Sg Bahau (Menaiktaraf Sg. Bahau) Telah memohon kepada Pihak Berkuasa Negeri bagi kelulusan RMK-12 bagi kerja-kerja RTB Bahau (sambungan)	444,945.00 430,537.20 390,475.00 230,360.00 250,000.00 8 juta	JPS	2* SIAP DAN MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN
2	Kampong Serting Tengah	Jan-22	Saiz longkang tepi jalan dan Pembentung yang kecil tidak mampu menampung aliran air permukaan ketika hujan lebat.	Kerja penyelenggaraan parit NST . 2017 – (JPS) Kerja menaiktaraf parit NST (Negeri Sembilan Timur). 2018 – (JPS) sepanjang 6km Kerja menaiktaraf parit NST (Negeri Sembilan Timur). 2019 – (JPS) Kerja menyelenggara parit NST (Negeri Sembilan Timur). 2020 – (JPS) Kerja menyelenggara parit NST (Negeri Sembilan Timur). 2021 – (JPS)	20,000.00 96,200.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00	Telah menggantikan pembentung bersaiz 1.2m x 1.2m / naik taraf longkang JKR Penyelenggaraan berterusan dan penggambilan tanah jika perlu. Dan parit di bawah seliaan PTDJ perlu dinaik taraf. Telah memohon kepada Pihak Berkuasa Negeri bagi kelulusan RMK-12 bagi kerja-kerja RTB Batu Kikir Fasa 2	22 juta	JKR/ PTDJ	Dalam proses penilaian permohonan dan rekabentuk 3*BELUM SIAP
3	Kampong Jambu Lapan (8)	Nov 2017	Keratan rentas Sungai Jempol kecil berbanding jumlah kuantiti air larian permukaan ketika hujan lebat.	Kerja-kerja penyelenggaraan Sungai Jempol. 2016 – (JPS) Kerja-kerja penyelenggaraan Sungai Jempol. 2017 – (JPS) Kerja-kerja Penyaluran Sg. Jempol 2021 - JPS Kerja-kerja Penyaluran Sg. Jempol 2022 - JPS	47,726.50 44,590.00 200,000.00 200,000.00	RTB Sg Jempol. 2018 – (JPS) RTB Sg Jempol. 2019 – (JPS) RTB Sg Jempol. 2020 – (JPS)	298,450.00 227,100.00 249,999.00	JPS	2* SIAP DAN MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN

BIL	LOKASI (NAMA KAWASAN / NAMA JALAN)	REKOD TERAKHIR BANJIR	PUNCA KEJADIAN	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PENDEK	KOS JANGKA PENDEK (RM)	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PANJANG	KOS JANGKA PANJANG (RM)	AGENSI	STATUS
4	Felda Raja Alias	april 2020	Seksyen Sungai Martiman yang memasuki MRSM Serting kecil.	<p>Kerja penyelenggaraan sungai Mertiman – 2016 (JPS)</p> <p>Kerja penyelenggaraan sungai Mertiman – 2017 (JPS)</p> <p>Kerja penyelenggaraan sungai Mertiman – 2017 (JPS)</p> <p>Kerja penyelenggaraan sungai Mertiman – 2018 (JPS)</p> <p>Kerja penyelenggaraan sungai Mertiman – 2019 (JPS)</p> <p>Kerja penyelenggaraan sungai Mertiman – 2020 (JPS)</p> <p>Kerja penyelenggaraan sungai Mertiman – 2021 (JPS)</p>	<p>42,453.00</p> <p>39,272.00</p> <p>43,500.00</p> <p>36,002.00</p> <p>56,100.00</p> <p>200,000.00</p> <p>70,000.00</p>	Perlu menaiktraf seksyen Sg. Mertiman di MRSM Serting (Selesai)		MRSM/JPS/FELDA	2* SIAP DAN MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN
5	Jln Batu Kikir - Simpang Pertang (Depan rumah Imam), Taman Marikh dan Tmn Kristal.	Nov 2017	Longkang tepi jalan yang bersaiz kecil serta tiada saluran keluar yang baik.	<p>Bina salur keluar yang baik hingga ke sungai / naik taraf saiz longkang.</p> <p>Kerja-kerja penyelenggaraan Parit NST 2019 – (JPS)</p> <p>Kerja-kerja penyelenggaraan Parit NST 2020 – (JPS)</p> <p>Kerja-kerja penyelenggaraan Parit NST 2021 – (JPS)</p>	<p>56,249.00</p> <p>50,000.00</p> <p>50,000.00</p>	<p>Perlu di buat kajian Pelan Induk sistem peparitan bagi Pekan Batu Kikir dan Batu Kikir 2.(Telah bincang dengan DO didalam Mesyuarat Tindakan Daerah)</p> <p>Telah memohon kepada Pihak Berkuasa Negeri bagi kelulusan RMK-12 bagi kerja-kerja RTB Batu Kikir Fasa 2 dalam tindakan rekabentuk RTB batu Kikir fasa 2</p>	<p>2.5 Juta</p> <p>22 juta</p>	JKR/JPS	3* BELUM SIAP

BIL	LOKASI (NAMA KAWASAN / NAMA JALAN)	REKOD TERAKHIR BANJIR	PUNCA KEJADIAN	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PENDEK	KOS JANGKA PENDEK (RM)	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PANJANG	KOS JANGKA PANJANG (RM)	AGENSI	STATUS
6	Kampung Serting Ulu (Masjid Serting Ulu)	Jan-22	Aliran air di longkang tepi jalan tidak lancar, bersaiz kecil serta di penuhi sampah	<p>Kerja-kerja penyelenggaraan longkang tepi Jalan. (JKR)</p> <p>Menaiktaraf Infrastruktur perparitan di Kg Serting Ulu.2017 (JPS)</p> <p>Penyelenggaraan Sg. Serting, Di Kg Serting Ulu. 2018 – (JPS)</p> <p>Penyelenggaraan Sg. Serting, Di Kg Serting Ulu. 2019 – (JPS)</p> <p>Penyelenggaraan Sg. Serting, Di Kg Serting Ulu. 2020 – (JPS)</p> <p>penyelenggaraan Sg Serting di Kg serting Ulu.2021 - (JPS)</p> <p>Penyelenggaraan Sg. Serting, Di Kg Serting Ulu. 2022 – (JPS)</p>	<p>35,530.00</p> <p>67,600.00</p> <p>91,524.00</p> <p>250,000.00</p> <p>40,000.00</p> <p>200,000.00</p>	<p>Naik taraf pembetong jalan. Permohonan peruntukan JKR ke federal</p> <p>(Kerja penyelenggaraan telah dilaksanakan secara rutin 2 kali/tahun. JKR dalam proses penilaian permohonan dan rekabentuk)</p> <p>Sedang memohon utk menaiktaraf boxculvert (PTDJ)</p> <p>Pej Daerah Jempol telah memberi maklumbalas tiada keperluan pengambilan tanah persendirian bagi 'realignment' monsoon drain.</p>	1.5 Juta	JKR / JPS PTDJ	<p>3* BELUM SIAP</p> <p>Lintasan yang kecil dan perlu di naiktaraf</p>
7	Felda Sg Lui Muda	Nov 2017	Longkang tepi jalan dan pembetong yang bersaiz kecil	Kerja-kerja penyelenggaraan Longkang dan pembetong (JKR)		Menaiktaraf saiz longkang dan pembetong (JKR)	500,000.00	JKR/PTDJ	Kerja penyelenggaraan telah dilaksanakan secara rutin 2 kali / tahun.Namun saliran air sering terkambus oleh pasir yang datang bersama air dari tanah persendirian. PDTJ dan JKR dalam proses penilaian permohonan dan 2* SIAP DAN MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN
8	Kg. Dato' Johan, Serting Tengah	April 2020	Keratan rentas sungai kecil berbanding jumlah kuantiti air larian permukaan ketika hujan lebat	<p>Penyelenggaraan Sg Serting 2017 (JPS)</p> <p>Pemuliharaan Risiko Banjir Sg Serting di Pekan Mahsan-2018 (JPS)</p> <p>Penyelenggaraan Sg Serting 2019 (JPS)</p> <p>Penyelenggaraan Sg Serting 2020 (JPS)</p> <p>Penyelenggaraan Sg Serting 2021 (JPS)</p> <p>Penyelenggaraan di bawah PDTJ - 2022</p>	<p>48,813.00</p> <p>41,500.00</p> <p>91,525.00</p> <p>249,999.00</p> <p>50,000.00</p> <p>500,000.00</p>			JPS/PDTJ	<p>2* SIAP DAN MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN</p> <p>JKR Jempol memaklumkan telah menerima peruntukan dari persekutuan untuk balai polis Kg dato Johan. pembetong di hadapan</p>

BIL	LOKASI (NAMA KAWASAN / NAMA JALAN)	REKOD TERAKHIR BANJIR	PUNCA KEJADIAN	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PENDEK	KOS JANGKA PENDEK (RM)	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PANJANG	KOS JANGKA PANJANG (RM)	AGENSI	STATUS
9	Kg Serampang Indah	Mei 2020	Sistem perparitan dalaman kampung yang tidak lagi sesuai.	Menyelenggara sistem perparitan dalaman kawasan tersebut Kerja-kerja menyelenggara Sungai Teris Kechil - 2019 Kerja-kerja menyelenggara Sungai Teris Kechil - 2020 Kerja-kerja menyelenggara Sungai Teris Kechil - 2021 (JPS)	19,360.00 19,650.00 30,000.00	Pihak Pejabat Daerah perlu menaiktaraf sistem perparitan dalaman kampung tersebut		PTDJ / JPS	3* BELUM SIAP
10	Rumah Rakyat Bahau/Taman Meranti/ Kampung Bakar Batu dan Kg Chu Ward	Mac 2022	Pemajuan tanah pembangunan yang tidak terancang oleh pemaju di kawasan hulu serta saluran keluar utama yang melau kawasan banjir tidak lagi sesuai dan tidak sistematik	Kerja-kerja berkala penyelenggaraan kolam takungan kelodak oleh pihak pemaju Kerja-kerja menyelenggara saluran utama anak air Sg. Bahau 2020 - JPS Kerja-kerja menyelenggara saluran utama anak air Sg. Bahau 2021 - JPS Kerja-kerja menyelenggara saluran utama anak air Sg. Bahau 2022 - JPS	19,850.00 20,000.00 50,000.00	Perlu kajian terperinci sistem perparitan kawasan tersebut bagi tujuan menaiktaraf laluan saluran keluar utama berikutan tiada rezab untu kerja menaiktaraf sistem perparitan di kawasan tersebut. kajian terperinci anak air Sungai Bahau telah di bentangkan kepada Kerajaan Negeri. Tindakan penambahbaikan penyelesaian banjir akan di buat secara "departmental" sepertimana cadangan perunding.		PTDJ / JPS	3* BELUM SIAP