

**HOTSPOT BANJIR NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS ( SEPTEMBER 2022 )**

**DAERAH : PORT DICKSON**

BIL	LOKASI ( NAMA KAWASAN / NAMA JALAN)	TARIKH TERAKHIR REKOD BANJIR	PUNCA KEJADIAN	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PENDEK	KOS JANGKA PENDEK (RM)	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PANJANG	KOS JANGKA PANJANG (RM)	AGENSI	STATUS
1	Kampung Jimah (DUN CHUAH)	Sep-22	<p>1. Hujan Lebat</p> <p>2. Kawasan Penempatan yang rendah dari ban projek RTB</p> <p>3. Kawalan kadar aliran daripada bahagian hulu</p> <p>4. Pembangunan dan pembukaan tanah yang pesat dibahagian hulu</p>	<p>Pembersihan secara berkala sungai-sungai berikut (2018):-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembersihan Sungai Jimah</li> <li>Pembersihan Sungai Siram</li> <li>Dan Penyelenggaraan Flap Gate(JPS)</li> </ul> <p>Penyelenggaraan secara berkala kolam-kolam takungan dibahagian hulu (2018):-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kolam takungan Sri Sendayan 1,2 dan 3</li> <li>Kolam takungan Pond 2 dan Pond 3, Bandar Sri Sendayan</li> </ul> <p><b>Tahun 2019</b> Kerja-kerja penyelenggaraan anak sg Jimah di Kg Jimah Lama (kerja telah siap dilaksanakan)</p> <p><b>Tahun 2020</b> Kerja-kerja penyelenggaraan anak sg Jimah di Kg Jimah Lama</p> <p><b>Tahun 2021</b> Kerja-kerja korekan dan buang mendapan sungai Jimah</p> <p><b>Tahun 2022</b> Kerja-kerja korekan dan buang mendapan sungai Jimah</p>	<p>90,000.00</p> <p>19,900.00</p> <p>69,770.00</p> <p>69,034.11</p> <p>200,000.00</p> <p>200,000.00 2 kali setahun</p>	<p>Projek Mitigasi Banjir Lembangan Sungai Jimah</p> <p>RTB lembangan Sg Jimah (Proses fasa rekabentuk oleh Jurutera Perunding)</p>	22,000,000.00	JPS	2* SIAP DAN PERLU PENYELENGGARAAN
2	Kampung Baru, Tanah Merah Site A - (Sg.Rambai) (DUN CHUAH)	Dis 2021	<p>1. Lintasan sungai yang kecil sampah sarap dan dahan kelapa sawit yang tersangkut ketika hujan lebat</p> <p>2. Kesan air pasang surut</p>	<p>1) Melaksanakan kerja penyaluran dan pembersihan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. (JPS)</p> <p>2) Mengenalpasti lintasan yang kecil &amp; kritikal di tukar secara berfasa. (JPS/Pej Daerah)</p>		1) RTB Sg Rambai	15,000,000.00	JPS	<p>Projek telah diluluskan didalam RMK 12 (Negeri)</p> <p>RTB Sg Rambai (Proses Rekabentuk Perunding)</p>

BIL	LOKASI ( NAMA KAWASAN / NAMA JALAN)	TARIKH TERAKHIR REKOD BANJIR	PUNCA KEJADIAN	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PENDEK	KOS JANGKA PENDEK (RM)	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PANJANG	KOS JANGKA PANJANG (RM)	AGENSI	STATUS
				<b>Tahun 2016</b> <b>Tahun 2017</b> <b>Tahun 2018</b> <b>Tahun 2019</b> Penstabilan tebing dan penyaluran Sungai sepanjang 1km akan dilaksanakan pada akhir tahun <b>Tahun 2020</b> Pemuliharaan Sg Rambai dan kerja berkaitan (PRE) <b>Tahun 2021</b> Penyaluran Sg Rambai <b>Tahun 2022</b> Penyaluran Sg Rambai	54,430.00 60,000.00 170,000.00 180,000.00 89,995.10 50,000.00 30,000.00				<b>3*BELUM SIAP</b>
3	Kg Sri Rusa (DUN BAGAN PINANG)	Sep-22	1. Keratan rentas Sungai Si Rusa yang kecil. 2. Kawasan Koridor sungai yang rendah. 3. Lintasan sungai yang kecil mengakibatkan aliran air terhalang (bottle neck) 4. Keadaan tebing sungai yang terhakis akibat air pasang surut dan hujan lebat	Peruntukan Negeri RMK11:- <b>Tahun 2016</b> <b>Tahun 2017</b> <b>Tahun 2018</b> <b>Tahun 2019</b> <b>Tahun 2020</b> <b>Tahun 2021</b> <b>Tahun 2022</b> Cadangan menaiktaraf tebing sungai yang terlibat untuk menampung hakisan tebing	100,000.00 400,000.00 400,000.00 224,480.00 120,000.00 20,000.00 100,000.00	RTB Sg si Rusa	15,000,000.00	JPS	Kajian RTB Sg Si Rusa sedang dalam pelaksanaan (Negeri) (Dalam proses Rekabentuk Perunding)  <b>3*BELUM SIAP</b>
4	Ladang Seliau (DUN RANTAU)	Jun 2018	1. Sampah Sarap di Longkang tepi jalan JKR dan anak Sungai Seliau tidak diselenggara.	Menyelenggara longkang tepi jalan dan jambatan berkenaan secara berkala oleh JKR secara jabatan.	300,000.00/ Tahun			JKR	Kerja-kerja menaiktaraf jalan dan longkang tepi jalan telah siap dilaksanakan pada tahun 2019 dengan peruntukan yg di luluskan sebanyak 2 juta. <b>2* SIAP DAN MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN</b>

BIL	LOKASI ( NAMA KAWASAN / NAMA JALAN)	TARIKH TERAKHIR REKOD BANJIR	PUNCA KEJADIAN	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PENDEK	KOS JANGKA PENDEK (RM)	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PANJANG	KOS JANGKA PANJANG (RM)	AGENSI	
5	Kampung Sungai Raya. <b>(DUN LINGGI)</b>	Dec-21	1. Keadaan sungai yang cetek dan bertembung air pasang ketika hujan.	1) Penyelenggaraan secara berkala 2 tahun sekali (JPS)  2) Penyelenggaraan secara berkala pintu kawalan air (JPS)  3)Penyediaan pam sokongan di pintu kawalan banjir (JPS)  <b>Tahun 2016</b> <b>Tahun 2017</b> <b>Tahun 2018</b> <b>Tahun 2019</b> <b>Tahun 2020</b> <b>Tahun 2021</b> <b>Tahun 2022 - Penyaluran Sg</b>	51,000.00 94,268.00 100,000.00 84,800.00 85,958.25 100,000.00	1) Mendalamkan dan melebarkan sungai termasuk menaiktaraf keseluruhan lintasan/pembetong JPS 2) Menaiktaraf TCG dan rumah Pam  3) 2022 - Dalam proses rekabentuk oleh JPS Malaysia.	21,800,000.00  RTB Sungai Raya	JPS	RTB Sg Raya telah diluluskan bagi RP4 dalam proses perlantikan perunding  Naiktaraf TCG Sg Raya dan Rumah Pam telah siap dilaksanakan  <b>3*BELUM SIAP</b>
6	Jalan Seremban – PD (Dataran Segar) <b>(DUN LUKUT)</b>	Okt 2020	1. Sistem perparitan yang tidak sempurna dan aras jalan raya yang rendah	Menaiktaraf jalan dan sistem perparitan tepi jalan.		Naiktaraf Jalan dan Sistem Perparitan. -Permohonan ke Kerajaan Federal sebanyak 1.5 juta belum di luluskan.	RM 1 Juta	JKR/ MPPD	1. Pihak JKR telah menjalankan penyelenggaraan secara jabatan dan masih menunggu peruntukan untuk menaiktaraf.  2. MPPD hanya menjalankan penyelenggaraan berkala di kawasan longkang dan sump yang berhubung dengan sistem perparitan tepi jalan JKR (maklumbalas surat MPPD 438/7/2012 (33), Tarikh 5.3.2021)  <b>3*BELUM SIAP</b>
7	Jalan Seremban – PD (Springhill) <b>(DUN LUKUT)</b>	Jun 2016	1. Sistem perparitan yang tidak sempurna dan pembukaan tanaman semula kelapa sawit.	Menaiktaraf sistem perparitan dan penanaman semula kelapa sawit perlu dilakukan secara berperingkat.		Pembersihan berkala 2x setahun dan peruntukan akan di pohon ke federal		JKR	Pihak JKR telah menaiktaraf longkang tepi jalan menjalankan penyelenggaraan secara jabatan.  <b>2* SIAP DAN MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN</b>

BIL	LOKASI ( NAMA KAWASAN / NAMA JALAN)	TARIKH TERAKHIR REKOD BANJIR	PUNCA KEJADIAN	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PENDEK	KOS JANGKA PENDEK (RM)	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PANJANG	KOS JANGKA PANJANG (RM)	AGENSI	STATUS
8	Kg Sg Sendayan (DUN LUKUT)	Okt 2020	1. Sistem peparitan yang tidak sempurna dan pembukaan tanaman semula kelapa sawit.	Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2022 ( Penyaluran Sg Sendayan Dan Sg puting)	88,300.00 112,784.00 100,000.00 109,845.00 83,235.12 50,000.00	Masih menunggu keputusan PSMA Port Dickson		PDTPD/JPS  JKR	hanya tinggal 1 jambatan dari 2 jambatan di Kg Sg Sendayan belum di naiktaraf. Naiktaraf Pembentong Dijalan Utama  <b>3*BELUM SIAP</b>
9	Kg Batu 7 (DUN LUKUT)	Dis 2021	1. Sampah sarap yang terdiri dari pelepah kelapa sawit yang tersangkut di jambatan dan kawasan rendah di koridor sungai.			Masih menunggu keputusan PSMA Port Dickson	200,000.00	JPS	Peruntukan telah diluluskan didalam RMK 12 (Negeri)  <b>3*BELUM SIAP</b>
10	<u>KAWASAN BARU</u> Kg Sawah Sunggala (DUN LINGGI)	Dis 2021	1. Sistem peparitan dalaman tidak sempurna dan telah lama 2. Kesan air pasang surut 3. Sistem peparitan perlu diselenggara secara berkala 3. Keadaan sungai yang cetek dan bertembung air pasang ketika hujan.	Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 penyelenggaraan berkala	374,445.00 393,966.00 342,040.00 226,760.00 225,000.00 100,000.00 100,000.00	Tiada		JPS	<b>2*SIAP DAN PERLU PENYELENGGARAAN</b>
11	Kg Air Meleleh (DUN SRI TANJUNG)	Jan-22	1. Sistem peparitan perlu di selenggara secara berkala 3. Sistem Flapgate yang tidak berfungsi dengan baik dan di penuhi sampah sarap.	Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2021 Tahun 2022 menaiktaraf sistem peparitan tepi jalan dan menukar flape gate	19,850.00 19,800.00 19,880.00 100,000.00	Tiada		JPS	<b>2*SIAP DAN PERLU PENYELENGGARAAN</b>

BIL	LOKASI ( NAMA KAWASAN / NAMA JALAN)	TARIKH TERAKHIR REKOD BANJIR	PUNCA KEJADIAN	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PENDEK	KOS JANGKA PENDEK (RM)	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PANJANG	KOS JANGKA PANJANG (RM)	AGENSI	STATUS
12	Hadapan Hospital Port Dickson (DUN BAGAN PINANG)	Jun 2020	1. Kawasan rendah dan sistem peparitan yang perlu di naik taraf	Menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan secara berkala. (JKR/MPPD)		Cadangan menaiktaraf sistem peparitan dalaman dan tepi jalan. (JKR/MPPD)	6.4 JUTA	JKR/MPPD	JKR dan MPPD(2018) telah memohon peruntukan MARRIS tetapi belum lulus. Dan permohonan semula akan di lakukan. <b>3*BELUM SIAP</b>
13	Rumah Rakyat Lukut (DUN LUKUT)	Okt 2018	1. Kawasan rendah dan sistem peparitan yang perlu di naik taraf  2. Pembentung utama ke sungai telah tersumbat.	Tahun 2018 - 1) Telah Menjalankan kerja penyelenggaraan longkang di kawasan R&R Lukut 2) Menaiktaraf pembentung bagi aliran air ke longkang tepi jalan.  Tahun 2020 - 1) Menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan pembentung yang tersumbat.	20,000.00	1. Menaiktaraf longkang utama menuju ke sungai.	500,000.00	MPPD	Perkara 1 dan 2 bagi penyelesaian jangka pendek telah siap di laksanakan.  Perkara 1 telah siap di laksanakan oleh pihak JKR.  *Melihat Semula Kajian Pelan Induk Saliran Mesra Alam (PISMA) <b>3*BELUM SIAP</b>
14	Pekan Linggi, Darul Widad (DUN LINGGI)  (Baru)	Dec-22	Limpahan Sungai Linggi dan Sungai Solok	Menjalankan kerja penyaluran Sungai Solok (kecemasan)	100,000.00	RTB Sungai Solok dalam fasa rekabentuk  Permohonan RP3 RMK12		JPS	<b>3*BELUM SIAP</b>
15	Kg Jagging (DUN CHUAH)  (Baru)	Dis 2021	Kesan Air pasang surut penempatan penduduk adalah di kawasan yang rendah dan merupakan dataran banjir.	Menjalankan kerja penyaluran Sungai Jagging	80,000.00			JPS	<b>3*BELUM SIAP</b>