

**HOTSPOT BANJIR NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS (SEPTEMBER 2022 )**

**DAERAH : SEREMBAN**

BIL	LOKASI ( NAMA KAWASAN / NAMA JALAN)	TARIKH TERAKHIR REKOD BANJIR	PUNCA KEJADIAN	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PENDEK	KOS JANGKA PENDEK (RM)	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PANJANG	KOS JANGKA PANJANG (RM)	AGENSI	STATUS
1	Kg. Bukit Jong / Ulu Temiang. <b>(DUN TEMIANG)</b>	Apr-18	1. Keratan rentas sungai kecil berbanding kuantiti air larian permukaan ketika hujan lebat.	1. Jangka Pendek: Menggali semula dan mendalamkan Sungai Temiang Diversion termasuk memperbaiki tebing (JPS)  Kerja penyaluran Sungai 2016- Kerja penyaluran Sungai 2017- Kerja mebaiki 'river section' 2017- Kerja penyaluran Sungai 2018 Kerja penyaluran Sungai 2019 Kerja penyaluran Sungai 2020 (PRE) Kerja Penyaluran Sungai - 2021 <b>Kerja-Kerja Memulihkan Saliran Sungai Temiang</b> <b>Kerja Segera Penyaluran Sungai - 2022-(Penyaluran berterusan)</b>	           <b>300,000.00</b> <b>20,000.00</b>	Penggantian Jambatan di Masjid India, Temiang oleh Pejabat Daerah Seremban merentangi Sungai Temiang.		JPS/ PDTS	<b>2* SIAP DAN MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN</b>  1) Jambatan ini telah dibina oleh masjid sendiri yang berada di tanah milik kerajaan. 2. Jambatan ini boleh digunakan buat masa ini tetapi strukturnya yang rendah apabila air naik berlaku halangan di jambatan tersebut dan banjir boleh berlaku. 3. Lawatan bersama JPS Daerah telah dilaksanakan pada 21/1/2021. Dicadangkan supaya JPS membuat permohonan peruntukan. - PTDS. (Maklumbalas surat PDS(P) 3/1 Jld 9 (9)  -Akan di buat pelarasan dengan agensi PDTS
2	Kampong Sungai Mahang <b>(DUN NILAI)</b>	16-May-22	1) Ruang aliran Sungai Mahang yang mengalir melalui kawasan tanah milik Syarikat Konkrit OKA menjadi sempit disebabkan pembuangan bahan sisa konkrit ke dalam sungai	Menggali semula Sungai Mahang di Kawasan Kg Sungai Mahang (JPS)           <b>Kerja -Kerja Memulihkan Saliran Sungai Mahang - 2022</b>	           <b>200,000.00</b>			MBS/BKSA/ JPS	Pihak OKA telah melebarkan semula sungai mahang dan perkara tersebut telah di sahkan Oleh Ahli Majlis En Ghani. Pihak OKA telah menjalankan kerja-kerja mencuci culvert yang di penuh pasir dan konkrit pada Dis 2018  Tindakan Undang-undang ke atas Pemilik Syarikat OKA melalui BKSA/MPN JPS seremban telah menghantar surat kepada OKA pada tahun2021 untuk menukar saiz pembetung.  Terdapat paip Utilities di dalam Sg Mahang .  <b>2*SIAP DAN MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN</b>

BIL	LOKASI ( NAMA KAWASAN / NAMA JALAN)	TARIKH TERAKHIR REKOD BANJIR	PUNCA KEJADIAN	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PENDEK	KOS JANGKA PENDEK (RM)	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PANJANG	KOS JANGKA PANJANG (RM)	AGENSI	STATUS
3	Kampong Baru Sikamat (DUN SIKAMAT)	Nov-18	1) Terdapat penduduk membina struktur binaan rumah dan tembok hingga ke dalam Sungai Chimpa menyebabkan ruang aliran sempit dan tiada laluan jentera untuk penyelenggaraan.	Membaiki tebing Sungai Chimpa  Kerja membaiki tebing 2016 Kerja membaiki tebing 2017 Kerja membaiki tebing 2018 RTB Sg Chimpa - Kerja meroboh binaan didalam sungai, membaiki tebing dan membina jambatan baru 2019 ( 22/4/2019-27/4/2019)  RTB Sg Chimpa - , Cadangan kerja penyaluran, membaiki tebing dan baiki sistem saliran dalaman (2020)  Kerja Penahan Tebing Sg Chimpa Sikamat - 2021 Kerja-Kerja Memulihkan Saliran Sungai Chimpa Kerja Segera Penyaluran Sg Chimpa dan Sg Simpo, Sikamat - 2022	  344,493.85 393,567.40 279,838.94 493,990.00  442,189.33  200,000.00 200,000.00 40,000.00			JPS	2* SIAP DAN MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN  Kerja pembinaan jambatan baru serta merobohkan binaan didalam sungai telah selesai dilaksanakan.
4	Kampong Jijan Hilir (DUN LABU)	18-Dec-21	1) Kawasan bersempadan Negeri Selangor. Banjir berlaku apabila kawasan di Selangor telah banjir di pertemuan Sungai Jijan, Sungai Chincang dan Sungai Batang Labu dalam kawasan Negeri Selangor.	Memohon kerjasama JPS Selangor membersihkan Sungai Jijan, Sungai Chincang dan Sungai Batang Labu dalam kawasan Negeri Selangor  2016 2018 Menjalankan kerja penyaluran Sg Jijan dan anak-anak Sg Jijan 2019 Menjalankan kerja penyaluran Sg Jijan 2020 (Kerja Undi) Perlantikan Perunding bagi Pelaksanaan RTB Sg Jijan 2021 Kerja Pernyaluran Sg Jijan 2021 Kerja Penahan Tebing Sg Jijan 2022	  100,949.00 19,900.00 35,800.00 44,529.50 200,000.00  45,000.00 150,000.00	RTB Sg Jijan	12 Juta	JPS N9 / JPS SELANGOR	2* SIAP DAN MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN

BIL	LOKASI ( NAMA KAWASAN / NAMA JALAN)	TARIKH TERAKHIR REKOD BANJIR	PUNCA KEJADIAN	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PENDEK	KOS JANGKA PENDEK (RM)	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PANJANG	KOS JANGKA PANJANG (RM)	AGENSI	STATUS
5	Kg Batu 3 Mambau	22-Jul-22	Kawasan tanah rendah berhampiran Sg Linggi	Korekan membuang mendapan di Sg Linggi		RTB Sg Linggi Fasa V	150 Juta	JPS	2" SIAP DAN MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN
6	Kg Mantau			2016-	100,780.50				
7	Taman Happy	22-Aug-22		2017-	78,000.00				
8	Kg Abok (Semarak)	24-May-22		2018-	50,000.00				
9	Kg Singh	24-May-22		2019-	36,000.00				
10	Kg Dato Mansor			Kerja Penyaluran Sg Linggi dari Taman Happy ke Kg Dato Mansor 2020	19,950.00				
	<b>DUN RASAH</b>			Kerja Pembaikan Jambatan Kg Mantau dan Kerja Pembaikan Tebing Sg Linggi 2021	417,000.00				
				Kerja-Kerja Pembinaan Rubble Wall di Taman Happy 2021	150,000.00				
				<b>Pasca Banjir 2022</b>	<b>200,000.00</b>				
11	Blok B Ampangan	21-Aug-22		Penyaluran Sg Paroi					
12	Blok C Ampangan		2017-	19,980.00					
13	Kg Ismail		2018-	80,000.00					
14	Kampong Pasir (Ujong Pasir)		pembaikan tebing sungai Linggi di Kg Pasir 2019	284,190.00					
	<b>DUN AMPANGAN</b>		Pemasangan Flap Gate Di Moonsun Drain dan Penyaluran Sg Btg Penar 2020	217,000.00					
			Kerja-Kerja Penyaluran Sg Btg Penar dan Sg Paroi 2021	35,000.00					
			<b>Pasca Banjir Kerja-Kerja Penyaluran Sg Btg Penar 2022</b>	<b>500,000.00</b>					
15	Jalan Tun Dr Ismail (DUN LOBAK)	Nov-20		Membesarkan longkang tepi jalan dan merobohkan struktur yang tidak di gunakan.				MBS	MBS hanya menjalankan kerja penyelenggaraan sistem peparitan .  4" SIAP DAN MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN

BIL	LOKASI ( NAMA KAWASAN / NAMA JALAN)	TARIKH TERAKHIR REKOD BANJIR	PUNCA KEJADIAN	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PENDEK	KOS JANGKA PENDEK (RM)	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PANJANG	KOS JANGKA PANJANG (RM)	AGENSI	STATUS
16	Jalan Kuala Pilah - Seremban, Kg Panchor, Kg Paroi (Sg Paroi) (DUN PAROI)	Mei 2018	Keratan rentas sungai kecil berbanding kuantiti air larian permukaan ketika hujan lebat	-Melaksanakan kerja pembersihan Sg Paroi oleh JPS - 2017  -Kerja-kerja pembaikan tebing runtuh di sepanjang Jalan Kuala Pilah - Seremban Oleh JKR  -Kerja pembaikan tebing runtuh di Kg Paroi oleh JPS  -Kerja penyaluran 2019  Kerja-Kerja memecah culvert yang menghalang aliran Sungai dan kerja Penyaluran Sungai 2020  <b>Kerja-Kerja Penahan tebing Anak Air Sg Paroi dan Sungai Paroi - 2022</b>	95,000.00  100,000.00  250,000.00  19,800.00  39,000.00  <b>200,000.00</b>			JPS/JKR	* 2018- JKR telah memohon peruntukan untuk menaiktaraf culvert sebanyak 1.2 juta ke JKR Federal  -JPS Sbn akan pecahkan culvert yang menghalang laluan aliran air.  <b>2* SIAP DAN MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN</b>
17	Kg Sg Jai, Kg Machang Hulu, Kg Sg Bioh (Sg Jai - Sg Lenggeng) (DUN LENGGENG)	2-Jun-22	1) Terdapat pemilik tanah persendirian yang telah membuat halangan pada laluan aliran air (pembetung undersize) yang menyebabkan aliran air tersekat dan membanjiri kawasan hulu.  2) Keratan rentas sungai kecil berbanding kuantiti air larian permukaan ketika hujan lebat	Pembentung yang kecil telah di pecahkan oleh pengadu dan telah diambil tindakan oleh BKSA  Kerja penyelenggaraan Sungai Lenggeng telah dilaksanakan oleh JPS - 2017  Tindakan penguatkuasaan oleh BKSA kepada pemilik tanah.  Kerja-kerja penggalian dan pembersihan sungai bagi melancarkan laluan air -2018  Cadangan Kerja penyaluran tahun 2019  Kerja penyaluran tahun 2020  Perlantikan Perunding bagi RTB Sg Lenggeng 2021  Kerja Penyaluran Sungai Lenggeng dan Anak Air Sg Lenggeng 2021  <b>Kerja -Kerja Memulihkan Saliran Sungai Lenggeng - 2022</b>	19,900.00   19,910.00  38,880.00  19,990.00  200,000.00  50,000.00  <b>500,000.00</b>	RTB Lenggeng	13 Juta	JPS	-Dalam fasa rekabentuk oleh Jurutera Perunding                   <b>2* SIAP DAN MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN</b>

BIL	LOKASI ( NAMA KAWASAN / NAMA JALAN)	TARIKH TERAKHIR REKOD BANJIR	PUNCA KEJADIAN	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PENDEK	KOS JANGKA PENDEK (RM)	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PANJANG	KOS JANGKA PANJANG (RM)	AGENSI	STATUS
-----	-------------------------------------	------------------------------	----------------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------------------	-------------------------	--------	--------

	JALAN)			PENDER	(RM)	JANGKA PANJANG	(RM)		
18	Kg Tarun (Sg Tarun) (DUN LENGGENG)	19-Dec-21	Berada di sempadan Nehgeri Selangor (Down Stream Selangor) yang membawa air dari upstream selangor sekiranya berlakunya hujan lebat di negeri tersebut.	Kerja-kerja penggalian dan pembersihan sungai bagi melancarkan laluan air  Kerja pembersihan Sungai - 2017 Membina penahan tebing - 2017 Penyaluran Sg Tarun dan Pembinaan Ban (10/4/2019 - 21/5/2019) Kerja pembaikan tebing dan penyaluran sungai 2020 Kerja Pemuliharaan Sg Tarun 2021 Pemuliharaan Sungai Tarun - 2022	19,981.00 48,350.00 35,660.00 97,297.85 200,000.00 400,000.00			JPS	2* SIAP DAN MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN
19	Taman Lili , Taman Sri Kasih Dan Taman Desa ROS (DUN PAROI)	Jun-20	1) Sistem peparitan yang tidak di selenggara	Menaiktaraf sistem peparitan tepi jalan				MBS	- Menunggu kelulusan permohonan dari KPKT dengan kos RM 1 Juta untuk menaiktaraf longkang Pembersihan secara berkala akan dilaksanakan. 3* BELUM SIAP
20	Kaw Perindustrian Taman Pinggiran Senawang (DUN PAROI)	Mei 2018		Menyelenggara sistem peparitan hingga ke saluran keluar				MBS	3* BELUM SIAP
21	Jalan San Meng Lee, Temiang (DUN TEMIANG)	Apr-18	Terdapat halangan dari jambatan yang 'bottle neck' menghalang aliran air berjalan lancar  Sistem peparitan sediaada tidak mampu menampung aliran air permukaan yang banyak	Menaikkan struktur tebing  Menaiktaraf sistem peparitan sediaada  Bahagian lembangan sungai telah mengeluarkan kerja sebut harga tahun 2019 MBS telah menjalankan kerja-kerja menaiktaraf sistem peparitan di Jalan Temiang/ San Meng Lee  Bahagian Sungai JPSNS mengeluarkan kerja sebutharga penyelenggaraan Sg Temiang untuk tahun 2022.	300,000.00	Lihat semula 'Outcome' PISMA bandar Seremban.		JPS HQ / MBS	Penyelenggraan berkala sering dilakukan.Satu kajian untuk menyelesaikan masalah tersebut sedang dilakukan.  3* BELUM SIAP

BIL	LOKASI ( NAMA KAWASAN / NAMA JALAN)	TARIKH TERAKHIR REKOD BANJIR	PUNCA KEJADIAN	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PENDEK	KOS JANGKA PENDEK (RM)	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PANJANG	KOS JANGKA PANJANG (RM)	AGENSI	STATUS
-----	-------------------------------------	------------------------------	----------------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------------------	-------------------------	--------	--------

22	Kg Chedang (DUN RASAH)	22-Jul-22	Kawasan penempatan yang rendah berada berhampiran tebing sungai kepayang dan Sg Linggi	Cadangan pembaikan tebing dan kerja penyaluran 2020.	29,290.00	PTDS mengesyorkan penduduk di pindahkan ke kawasan yang bersesuaian dan masih dalam perbincangan.	PDTS	1) Didapati status tanah yang tiada hak milik (Tanah Kerajaan) yang berada berhampiran sungai. 2. Di cadangkan penempatan semula penduduk ke tempat yang lebih sesuai. 3. Semakan semula longkang yang dibina oleh PDTS yang menyebabkan air sungai mudah masuk ketika paras air sungai <b>3* BELUM SIAP</b>
23	Kg Bemban (DUN RANTAU)	19-Dec-21	Limpahan Sungai Bemban disebabkan terdapat halangan pada pembentung KTM. KTM Perlu Pecahkan Culvert landasan yang tidak digunakan bagi melancarkan aliran Sg.	Kerja-Kerja Penyaluran Sg Bemban 2020  Kerja-Kerja Penyaluran Sg Bemban 2020  Kerja-Kerja Penahan Tebing Sungai Bemban 2022	19,950.00  35,000.00  150,000.00		JPS	Telah menghantar surat permohonan ke RAC untuk merobohkan struktur milik KTM yang menyebabkan kejadian banjir  <b>3* BELUM SIAP</b>
24	Masjid Kuala Sawah (DUN RANTAU)	Nov-20		Kerja-Kerja Penyaluran Sg Kuala Sawah 2021  Kerja-Kerja Penyaluran Sg Kuala Sawah 2022	20,000.00  20,000.00		JPS	JPS Seremban mencadangkan untuk menempatkan pam mudah alih untuk menyalurkan air banjir keluar dari kawasan tersebut.  <b>3* BELUM SIAP</b>
25	Pekan Nilai Lama (DUN NILAI)  (Baru)	Dis 2021	Limpahan Sungai Sekah dan Sungai Batang Nilai	Kerja-kerja Membina 'flood wall ' di Sg Batang Nilai 2020	200,000.00	Naik taraf kolam di Desa Jasmin	JPS	<b>3* BELUM SIAP</b>